

桐柏县农业农村局桐柏县 2023 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目中标内容清单

2、投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：  南阳采投实业有限公司

投标分项报价一览表

项目编号： 桐财招标采购-2025-4

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
畜禽粪污资源化处理设备									
1	固液分离机	汇富/3000A	3000型滚筒式固液分离机, 滚筒: 长度3000mm 直径820mm, 处理量 40-60m³/h, 挤压电机: 7.5kw, 滚筒电机: 2.2kw, 主架: 45*75不锈钢方管焊接, 挤压机: 弹簧出料口防飞溅, 水泵: 3KW潜污切割泵, 外观尺寸: 4050*2150*1800mm	曲阜汇富机械制造有限公司	台	14	36000.00	504000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
2	两相流纸浆泵	鹏瀚/渣浆泵 KY110-120	Q=110m³/h; H=20m; P=11kw; r=1460r/min; DN150_100ZG-110-20(机械密封)	河北凯越工业泵制造有限公司	台	13	4600.00	59800.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
3	电机	鹏瀚 /YE3-160M-4	额定功率 11KW 转速, 1470r/min YE3-160M-4	河北凯越工业泵制造有限公司	台	13	2100.00	27300.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
4	真空罐	久达/φ600	φ600、高度1500mm, 进出水口DN150	山东久达环卫设备制造有限公司	套	13	3200.00	41600.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

5	集控柜	鹏瀚/AC50HZ	(1 控 1 软启动 30KW), PLC, 三相四线制 380V AC 50HZ	河北凯越工业泵制造有限公司	套	11	3950.00	43450.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
6	潜污切割泵	鹏瀚/DN100 100ASWQ100-25-11-ZN 4	DN100 100ASWQ100-25-11-ZN 4	河北凯越工业泵制造有限公司	台	15	10000.00	150000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
7	潜水泵	鹏瀚 /80WQ/E55-16-4	DN80 水冷 80WQ/E55-16-4污水泵	河北凯越工业泵制造有限公司	台	15	2000.00	30000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
8	潜水泵	鹏瀚 /50WQ/E30-14-2	DN50 水冷 50WQ/E30-14-2.2	河北凯越工业泵制造有限公司	台	30	1750.00	52500.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
9	潜水泵	鹏瀚 /50WQ/E10-16-1	DN50 水冷 50WQ/E10-16-1.1 污水泵	河北凯越工业泵制造有限公司	台	20	1600.00	32000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
10	电箱	凯越/PLC-smart	一体式, 对应 1 个硝化液回流泵 30kw; 1 个二沉池排泥泵 11kw, 1 个消泡泵 7.5kw, plc 为 smart, 需求两个浮球液位开关控制节点; 预留一个 5.5KW 空开, 一个 7.5kw 空开; 预留两相电插口;	河北凯越工业泵制造有限公司	个	4	9500.00	38000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
11	电动阀	洲程/dn160	dn160	上海洲程阀门制造有限公司	个	20	985.00	19700.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
12	流量计	洲程/DN150	DN150, 220V_含远传功能	上海洲程阀门制造有限公司	个	15	2300.00	34500.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
13	两相流纸浆泵	鹏瀚/ 渣浆泵KY150-30	100-ZG-150-45、30kw、r=2900r/min	河北凯越工业泵制造有限公司	台	15	4500.00	67500.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

14	电机	鹏瀚 /YE3-200L1-2-30kw	转速 2960r/min YE3-200L1-2-30kw	河北凯越工业 泵制造有限公 司	台	15	6600.00	99000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
15	真空罐	久达/φ1400	不锈钢真空罐、φ1400 高度 1850mm 进出口 200mm	山东久达环卫 设备制造有限 公司	套	15	11500.00	172500.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
16	电箱	凯越/380/220V	1、额定电压:380/220V ; 2、额定频率:50Hz; 3、额定电流:主母线45A; 4、外壳防护等级:IP55; 3、380V 开关柜出线采用 电缆下出线	河北凯越工业 泵制造有限公 司	台	15	9900.00	148500.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
17	线缆 3*16+1*10	津贺 /3*16+1*10YC	软铜电缆 -3*16+1*10mm ² ZC-RVV-450/750V 重型 改性复合型软电缆	津缆电缆有限 公司	m	1000	55.00	55000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
18	线缆4*10	津贺/4*10	软铜线-4*10mm ² ZC-RVV-300/500V_铜芯阻燃聚氯 乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆	津缆电缆有限 公司	m	1000	40.00	40000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
19	线缆4*6	津贺/4*6	软铜控制电缆4*6mm ² ZC-KVV-450/750V 铜芯聚氯 乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆_	津缆电缆有限 公司	m	1000	25.00	25000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
20	线缆4*4	津贺/4*4	软铜电缆—4*4mm ² _ZC-YZF-450V/750V_中型改性 复合型软电缆	津缆电缆有限 公司	m	1000	18.00	18000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
21	吸污车	祥农达 /SGW5163GXWF	总质量 (kg):16000, 额定载质量(Kg): 8405, 整备 质量(Kg): 7400 驾驶室准乘人数(人): 3, 接近角/离去角(°) 20/11, 20/10 轴荷(Kg) 5400/10600, 罐体容积(m ³): 10.52 外形尺寸(mm) 7700, 8050×2500×3300 最高车速(Km/h) 80, 排量(m ³)2970, 功率(Kw)118	山东祥农专用 车辆有限公司	辆	1	159000.00	159000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕

22	拖拉机	瑞得/1204	整机型号RD1204, 发动机标准功率 (kw) : 88. 2 整机驱动型式: 四驱 整机外廓尺寸(长x宽x高及部位) 4300*2050*2820 后桥: TD大桥 (16+8)	洛阳瑞得拖拉机有限公司	辆	2	180000.00	360000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
23	装载机	天一/926型	发动机型号: 490, 额定功率 40kW, 额定斗容量 1m ³ ; 铲斗尺寸: 1.6米, 额定载重量2000kg; 卸载高度 : 3.2米 , 轮胎型号: 14/90-16, 五十零七, 豪华驾驶室, 最大掘起力 48kn; 最小转弯半径 4639mm; 额定转 速 2200rpm	莱州天一机械 有限公司	台	20	79000.00	1580000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
24	固液分离机	汇富/1500A (选 装搅拌机)	1500型号水切式固液分离机, 处理量: 20-40m ³ /h, 筛网尺寸: 1300×1100mm, 挤压电机: 4KW, 振动电机: 50W, 主体 不锈钢板 焊接, 挤压机: 弹簧出料口, 防喷器 水泵: 3KW潜污切割泵外形尺寸: 2450*1300*1600mm 配切割式潜污泵、搅拌	曲阜汇富机械 制造有限公司	台	3	63000.00	189000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
25	吸污泵	鹏瀚/自吸排污 泵65BZW25-20-3	流量25m ³ /h, 功率3KW, 口径:75mm, 高度:650mm, 宽度250mm ,	河北凯越工业 泵制造有限公 司	台	26	4800.00	124800.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
26	排污管道	腾远/φ200mm	φ200mm, PE 管	山东腾远建材 科技股份有限 公司	m	3000	188.00	564000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
27	排污管道	腾远/φ110mm	φ110mm, PE 管	山东腾远建材 科技股份有限 公司	m	2000	126.00	252000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
28	HDPE 膜	恒利晟展/2mm	厚度 2mm	德州晟展土工 材料有限公司	m ²	20000	21.00	420000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕

29	固体撒肥车(牵引式)	汇富/2FGH-8S	配套动力(马力) 88,外形尺寸(长x宽x高) 6156x2568x2684mm; 料箱容积: 8立方,最大载重: 8000kg, 抛洒装置形式: 双竖螺旋后抛式,肥料输送方式: 链板推送,抛洒幅宽: 6-12m; 轮距: 2350mm, 轮胎规格: 400/55-22.5, 轮胎数量: 2个; 作业方式: 后抛,工作效率: 500 亩/天; 具备称量、GPS 定位、数据无线传输功能。	曲阜汇富机械制造有限公司	辆	8	277000.00	2216000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
30	液体撒肥车	汇富/2FYP-8	配套动力: 90HP以上, 容积(立方): 8立方, 罐体尺寸: (长*直径) 3950*2720mm, 抛洒装置形式: 自吸喷洒一体式, 结构形式: 罐体式, 轮胎规格: 20.5R-16, 喷洒幅宽: 2-10m, 牵引形式: 牵引式, 具备称量、GPS 定位、数据无线传输功能。	曲阜汇富机械制造有限公司	台	2	190000.00	380000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
31	DME培菌机	绿氮/DME-50	外形尺寸: 1100mmx1000mmx1260mm; 设备重量约: 400kg; 培养罐体有效容积: 50L; 设备总功率: 8kW; 电源电压: AC220V; 最高灭菌温度: 90° C; 发酵周期: 12-24h; 罐体和管路采用 304 不锈钢材质; 采用高压微孔曝气并通过除菌过滤, 保证好氧微生物繁殖不受空气杂菌影响;	北京绿氮生物科技有限公司	台	2	120000.00	240000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
32	发酵罐	万丰/120m³	罐体尺寸: 直径φ5948mm(外径)*h5m; 罐壁材质: 304不锈钢+碳钢; 料斗容积: 1.5m³ 主轴材质: Q345B; 桨叶材质: 碳钢+不锈钢; 液压机功率: 7.5KW; 风机功率: 15KW*2; 废气处理: 不锈钢两层喷淋塔 φ1.2*h3.5m 装机功率: 58.35KW 单台处理量8~10m³/天, 发酵周期10~15天,	河南万丰机械制造有限公司	套	1	830000.00	830000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

			发酵温度35~55℃.						
33	粉状包装机	广田/FB-50	D50型功率：2.12KW，包装速度：180-200袋/小时； 称重范围：25-50kg。含料仓，气泵，缝包机等改进型。 主秤体、控制柜、秤下输送机、料仓； 本设备部分采用304不锈钢材质，其他碳钢喷塑烤漆。	郑州广田机械制造有限公司	台	1	61000.00	61000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
34	自卸式垃圾车	祥农达 /SGW5160ZLJB16	总质量(Kg) 16000, 额定载质量(Kg) 9205, 整备质量(Kg) 6500 驾驶室准乘人数(人) 2, 接近角(°) 20/17, 轴荷(Kg) 5400/10600, 外形尺寸(mm) 2700×2350×2800, 货厢尺寸(mm) 4800×2200×800, 最高车速(Km/h) 80, 排量(ml) 2970	山东祥农专用车辆有限公司	台	4	250000.00	1000000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
35	叉车	山叉/CPCDY	3吨，举升高度：3米，货叉尺寸：1.22米， 轮胎规格：前轮28*9-15 后轮650-10， 整车尺寸：2950*1300*2200mm，自重：3500kg	莱州山叉机械有限公司	台	1	78000.00	78000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
36	装载机	天一/946-30型	30型，发动机型号：6105增压发动机，无级变速， 轮胎型号：16/70-20，卸载高度：3.5米，铲斗尺寸：2.2米， 额定载重量：3000kg，铲斗容量：1.3立方， 大轮边桥，280变矩器，豪华驾驶室	莱州天一机械有限公司	台	2	250000.00	500000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕
37	链式粉碎机	广田/GXL-700	型号：LF-700-700，转子直径Φ160，功率：37kw， 生产能力：15~20t/h	郑州广田机械制造有限公司	台	1	44000.00	44000.00	合同签订后45 日历天内安装、 调试完毕

38	液体撒肥车(牵引式)	汇富/2FYP-8	配套动力: 90HP以上, 容积(立方): 8立方, 罐体尺寸: (长*直径) 4350*2720mm 抛洒装置形式: 自吸喷洒一体式 结构形式: 罐体式 轮胎规格: 20.5/70-16 喷洒幅宽: 2-10m, 挂接形式: 牵引式 具备称量、GPS 定位、数据无线传输功能	曲阜汇富机械制造有限公司	台	10	310000.00	3100000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
39	三轮撒肥车	汇富/2FGH-1.8SL	产品型号: 1.8m ³ /2FGH-1.8SL, 配套动力(HP) 28 外形尺寸(长x宽x高) 4200x1400x1400mm, 料箱容积: 1.8 最大载重: 2000kg, 抛洒装置形式: 后置双圆盘撒布 肥料输送方式: 链板推送, 抛洒幅宽: 8-6m; 轮距: 1.24m 轮胎数量: 3个, 轮胎规格: 5.00前 7.00后, 作业方式: 后抛 结构形式: 箱体式, 刹车: 机械油刹; 车桥: 八速桥(高低速) 转向: 中置涡轮	曲阜汇富机械制造有限公司	台	74	66000.00	4884000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
40	罐式三轮汽车	时风牌/7YP-14100G4N4	外形尺寸: 4200, 3930x1500x1950, 罐体容积(m ³) 1.6, 配套动力(HP) 18, 总质量: 1999kg, 额定载质量: 1088kg 整备质量: 781kg, 燃油种类: 柴油, 轴数: 2 轮胎数: 3	山东时风(集团)有限责任公司	台	60	53000.00	3180000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
41	沼泽储存罐	宏溢/100 ³	玻璃钢 100m ³ 尺寸: 直径 ϕ 4m*h9m; 材质: 玻璃钢	漯河市宏溢环保设备有限公司	个	13	44600.00	579800.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
42	固液分离机	汇富/1500A	1500型号水切式固液分离机 处理量: 20-40m ³ /h, 筛面尺寸: 1500×1100mm, 挤压电机: 4KW,	曲阜汇富机械制造有限公司	台	3	34300.00	102900.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

			振动电机：50W，主体：不锈钢板焊接，挤压机：弹簧出料口，防喷溅， 水泵：3KW潜污切割泵外形尺寸：2450*1300*1600mm						
43	膜式堆肥机	志腾-60	功率：3.0kW；纳米膜尺寸：11m*6.4m；土建尺寸：9.5m*15m；发酵周期：15-20天；投资少，膜可重复使用5-8年。	青岛志腾环保工程有限公司	套	6	110000.00	660000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
44	拉粪车	汇富/5SQ	产品型号：四缸六轮四不像 燃油类别：柴油 驾驶方式：双坐偏置盘式 发动机型号：490（58马力） 变速箱及驱动方式：东风130带分动箱 前桥（转向桥）：130转向 后桥：50等外 后双轮轮距：1800mm 前轮轮距：1600mm 车架：60*140方钢 车厢底距地面：950mm 卸货方式：双油顶自卸式，刹车方式：气刹 驾驶室：全封闭驾驶室 前轮型号：700-16山地胎 后轮型号：700-16山地后双轮 货箱尺寸：3*1.8*1m，整车尺寸： 5200*1800*2350mm	曲阜汇富机械制造有限公司	台	2	113000.00	226000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
45	吸污车	祥农达 /SGW5076GXWF	总质量(Kg) 7360， 额定载质量(Kg) 3360，整备质量(Kg) 3805 额定载客(人)驾驶室准乘人数(人) 3，接近角/离去角(°) 21/14 轴荷(Kg) 2640/4720，罐体容积(m³) 4.3 外形尺寸(mm) 5995×2050×2650，最高车速(Km/h) 95 排量(ml) 2300，功率(Kw) 85	山东祥农专用车辆有限公司	台	7	138000.00	966000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
46	自走式翻堆机	广田/FD-3000	功率：115kW（156 马力）；翻堆宽度：3000mm； 翻堆高度：1000mm-1500mm；绞刀直径： 910mm；行走结构：履带式；外形尺寸：	郑州广田机械制造有限公司	台	1	180000.00	180000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

			长:2750mm×宽 4350mm×高 3300mm; 生产能力: 1000-1500m³/小时。						
47	拖拉机	瑞得/904 (选装驾驶室)	904 中拖带驾驶室, 动机马力: 90马力/66.5KW, 轮胎型号: 前轮11.2-20 后轮14.9-30, 油耗: 8.5升/小时, 传动方式: 直连齿轮传动, 档位: 12+12梭式档, 离地间隙: 380mm 后输出动力: 强压两路液压输出双路10540/720, 行走速度: 2.2-32km/h, 空气滤芯器: 干式湿式, 水箱: 水循环, 风冷 变速箱: 定制版纯齿轮变速箱, 轴距: 3020mm, 整机重量: 2850kg, 外形尺寸: 3500*1650*1700mm	洛阳瑞得拖拉机有限公司	台	1	160000.00	160000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
48	开沟施肥机	汇富/HF-35A	配套动力: 35马力单缸水冷电启动柴油机 开沟深度: 0-35厘米, 开沟宽度: 30厘米 施肥深度: 20-30厘米, 施肥量 0-6升/米 作业速度: 450-1800米/小时 外形尺寸: 2490*960*750mm	曲阜汇富机械制造有限公司	台	6	30000.00	180000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
49	自走式翻堆机	广田/FD-2400	功率: 63kW (88 马力); 翻堆宽度: 2400mm; 翻堆高度: 800-1000mm; 铰刀直径: 680mm; 行走结构: 履带式; 外形尺寸: 长 2650mm×宽 3500mm×高2800mm; 生产能力: 500-800m³/h。	郑州广田机械制造有限公司	台	1	110000.00	110000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
二、有机肥质量检测设备									
50	中央操作台	3500*1500*820mm	尺寸: 3500*1500*820mm; 台面: 采用具有防酸、防碱、耐腐蚀性能的 12.7mm 厚实芯理化板台面。边缘加厚至 25.4mm	绍兴析牛仪器科技有限公司	组	1	13500.00	13500.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
51	边台带空位	5200*750*820	尺寸: 5200*750*820; 台面: 采用具有防酸、防碱、耐腐蚀性能的 12.7mm 厚实芯理化板台面。边缘加厚至 25.4mm	绍兴析牛仪器科技有限公司	组	1	10000.00	10000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

52	药品柜	900*450*1800mm	铁皮柜体 900*450*1800mm；镀锌无花钢板采用1.0mm 冷轧镀锌无花钢板压制成型。结构牢固。金属外框采用纯阿克苏环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。层板：上层 2 个，下层 1 个，高度可调。四开门，上门板玻璃门。	绍兴析牛仪器科技有限公司	个	2	4600.00	9200.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
53	样品柜	900*450*1800mm	铁皮柜体 900*450*1800mm；镀锌无花钢板采用1.0mm 冷轧镀锌无花钢板压制成型。结构牢固。金属外框采用纯阿克苏环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。层板：上层 2 个，下层 1 个，高度可调。四开门，上门板玻璃门。	绍兴析牛仪器科技有限公司	个	2	4600.00	9200.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
54	试剂架	2420*400*750	钢玻结构，规格：2420*400*750；立柱：主框架 40*100mm、挂片 1.5mm 厚镀锌钢板切割折弯成型采用耐腐蚀高强度全钢1.0mm 制成，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。层板采用 10mm 厚的玻璃，层板高低可调节。立柱电器部分采用防尘防溅万能插座。护栏：直径 12.7mm304 不锈钢管加堵头。插座：每根立柱 2 个多功能插，一块 1300mm玻璃，一块 1000mm 玻璃	绍兴析牛仪器科技有限公司	组	1	4200.00	4200.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
55	实验凳	圆形	不锈钢材质，带滑轮，带升降	绍兴析牛仪器科技有限公司	个	6	219.00	1314.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
56	水分测定仪	MB23	精度 0.01，有温度补偿功能	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	5000.00	5000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
57	自动凯式定氮仪	全自动凯式定氮仪整流器 KND-580(自动)	测定范围(0.1-200mg)，相对误差-0.5%	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	40000.00	40000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

58	消解仪	8孔数显消化炉	8孔数显	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	7300.00	7300.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
59	紫外可见分光光度计	722N	波长范围(340-1000nm)	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	11500.00	11500.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
60	火焰光度计	FP6400	检测钠钾<0.004mmol, FPC100型	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	20000.00	20000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
61	真空干燥箱	XU-DZF-6020B	真空度<133pa, 控温范围(10-300° C) DZF-6020型真空干燥箱	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	7300.00	7300.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
62	旋片式真空泵	2XZ-2	2.5L, 功率370W	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	3000.00	3000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
63	分析天平	千分之一 JA2003	精度 0.001g, JA2003, 200g/0.001g	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	3700.00	3700.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
64	高速万能粉碎机	析牛/200	200g	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	2700.00	2700.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
65	酸度计	PHS-3C型酸度计 (精度0.01)	精度 0.01, PHS-3C型酸度计	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	2900.00	2900.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
66	恒温水浴锅	HH-4	温控范围:+5-99° C, DZKW-S-4电热恒温水浴锅(双列四孔)	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	2800.00	2800.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
67	电子天平	万分之一 FA2004	精度 0.0001g, FA2004E	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	4300.00	4300.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

68	双目生物显微镜	F105	放大倍数 40X-1600X	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	10000.00	10000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
69	灭菌锅	新国标24升快开数控型(推荐) J(JSM280G-24)	24 升	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	3000.00	3000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
70	恒温振荡器	SHY-85	温控范围:-5-60° C	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	8400.00	8400.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
71	菌落计数器	JLY-2	自动计数, 自动语音播报。范围:0~999。培养皿尺寸: φ90mm、φ50mm	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	1500.00	1500.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
72	卤素水分仪	AS-DHS-20A	精度: 0.1%, XF-110B型卤素水分仪	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	3900.00	3900.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
73	超纯水机	XUC-40L【40L/H】一级水	产水速率:40L/h	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	19800.00	19800.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
74	台式电导率仪	DDB-303A	自动湿补, 测量范围(0.00-100.0ms/cm), DDB-303A便携式电导率仪	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	2200.00	2200.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
75	恒温恒湿培养箱	XU-HWS-80B(50*35*45)80升	容积 80L, 温控范围:0-60° C	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	19800.00	19800.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
76	光照培养箱	XU-GZ1-80L(单面光照)	容积 80L, 温控范围:室温-50° C	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	9900.00	9900.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
77	离心机	XU-TD4+角转子 8x15ml/10ml	转速 4000r/min, TDL-5A型台式低速离心机	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	8900.00	8900.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

78	原子吸收分光光度计	析牛/AA320N	波长范围(190-900nm), AA320N	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	254000.00	254000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
79	原子荧光光度计	析牛/XU-AFS2	激发波长范围(200-850nm)	绍兴析牛仪器科技有限公司	台	1	100000.00	100000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
80	电脑	启稚/i7-12700	台式, 搭配23.8英寸显示器, 内存 1000G, CPU:12代酷睿i7-12700, 硬盘:1TB, 处理器: Intel Core i7-12700	深圳市稳盈力科技有限公司	台	1	6296.00	6296.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
投标报价金额合计(大写):							贰仟伍佰伍拾玖万零肆佰陆拾玖元	25590460.00元	

法定代表人(负责人)或授权代表(签字)

日期: 2025 年 3 月 11 日

