

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等

(一) 分项报价一览表

项目名称：2025年邓州市九龙镇、汲滩镇、罗庄镇炕烟楼建设项目（二次）项目编号：2025-06-4

序号	货物名称	品牌、产地、规格型号	单位	数量	单价（元）	合计（元）	交货时间	质保期限
1	分体式热泵机组	品牌：华天成 产地：广东省佛山市 规格型号外机：R134a冷媒，双系统， 额定制冷热量≥40kW，备用电加热18kW 内机：为翅片式换热器，翅片采用亲 水铝箔，并进行钝化防腐处理	台	25	23900.00	597100.00	合同生效后 40日历史书 完成供货、 安装、调试 并验收合格	2年
2	循环风机	品牌：华天成、 产地：广东省佛山市 规格型号七号风机风机电源引线使用 七芯铜线电缆，三相循环风机导线截 面积不小于1.5mm ² ，风机电缆耐温90 ℃以上。	台	25	2500.00	62500.00	合同生效后 40日历史内 完成供货、 安装、调试 并验收合格	2年

3	风门	品牌：华天成、 产地：广东省佛山市 规格型号12v电源，内300mm*800mm	个	50	475.00	23750.00	合同生效后 40日历天内 完成供货、 安装、调试 并验收合格	2年
4	热泵烤房控制器	品牌：华天成 产地：广东省佛山市 规格型号采用7寸或以上工业级彩色 触摸显示屏，分辨率≥1024*600	套	25	2200.00	55000.00	合同生效后 40日历天内 完成供货、 安装、调试 并验收合格	2年
5	装烟室	品牌：华天成 产地：广东省佛山市 规格型号内室长8000mm*宽2780mm*高 3500mm，顶板为瓦楞结构长8000mm* 宽3380mm。50mm聚氨酯复合保温板； 烟架立柱矩管（50mm×30mm，壁厚 2mm）；烟梁（用2mm冷轧钢板钣金制作	套	25	18000.00	450000.00	合同生效后 40日历天内 完成供货、 安装、调试 并验收合格	2年
6	加热室	品牌：华天成 产地：广东省佛山市 规格型号支撑架40*40*2mm镀锌方管、	套	25	3000.00	75000.00	合同生效后 40日历天内 完成供货、	2年

		1mm镀锌板隔离密封板，内长1800mm*宽1400mm*高3500mm，顶板为瓦楞结构长3000mm*3380mm，50mm聚氨酯复合保温板							安装、调试并验收合格	
7	烤房底座以及顶部框架	品牌：华天成 产地：广东省佛山市 规格型号底座：100mm×100mm×2mm 热镀锌方管	套	25	3000.00	75000.00	合同生效后40日历天内完成供货、安装、调试并验收合格	2年		
8	低压供电线路	品牌：华天成 产地：广东省佛山市 规格型号进线敷设采用埋地工艺时，配线在地埋段必须采用整线，每5座烤房配置一个配电盘	套	25	2400.00	60000.00	合同生效后40日历天内完成供货、安装、调试并验收合格	2年		
9	烤房基础与地面处理	品牌：华天成 产地：广东省佛山市 规格型号浇筑混凝土≥C20，砼浇筑厚度≥100mm	座	25	2500.00	62500.00	合同生效后40日历天内完成供货、安装、调试并验收合格	2年		

