

二次报价一览表

采购编号：YZCG-DLC2025031

项目名称：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内弱电项目（不见面开标） 单位：元（人民币）

序号	项目名称	响应报价	合同履行期限	备注
1	禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内弱电项目（不见面开标）	大写：捌拾柒万叁仟肆佰肆拾肆元陆角壹分 小写：873444.61元	签订合同后30 日 历天	我公司完全响应招标文件要求

供应商名称：河南筑桥建设有限公司（全称）（公章）：

日期：2025年 6 月 18 日

注：

- 1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。
- 2、如磋商公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

____ 禹州市第六实验学校弱电工程 ____ 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____



（应盖章）

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 禹州市第六实验学校弱电工程 _____

投 标 总 价 (小写)： 873,444.61 _____

(大写)： 捌拾柒万叁仟肆佰肆拾肆元陆角壹分 _____


投 标 人： _____

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



孟祥楦

编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程

第 1 页 共 1 页

1. 项目名称：禹州市第六实验学校弱电工程。 2. 项目地点：河南省禹州市。 二、编制范围 包含施工设计图范围内的全部内容。 三、编制依据 1. 住建部、国家质检总局联合发布的《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095-2015。 2. 中价协发布的《建设项目工程预算编审规程》CECA/GC 3-2017。 3. 清单采用《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及相关的配套文件和有关规定。 4. 定额采用《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)。 5. 禹州市第六实验学校弱电工程施工图纸。 6. 安全文明施工费和规费已按相关计价规定足额计取。 7. 增值税按（一般计税方法）的计税方式计算工程造价，增值税销项税率按9%计取。 8. 人工费、机械费、管理费按豫建消技【2024】31号文第16期（2024年7~12月）价格指数调整。 9. 材料价格依据《许昌市工程造价信息》2024年第六期，价格信息中没有的执行市场价。 10. 与该项目有关的标准、规范、技术资料及常规施工方案等其它相关资料。
--



表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	737094.09	
1.1	1#楼	109416.54	
1.2	2#楼	48563.12	
1.3	3#楼	129847.7	
1.4	4#楼	39715.9	
1.5	5#楼	39715.9	
1.6	7#楼	82537.58	
1.7	8#楼	34127.36	
1.8	9#楼	47254.98	
1.9	10#楼	30137.69	
1.10	13#楼	3227.16	
1.11	室外	172550.16	
2	措施项目	38374.4	
2.1	其中：安全文明施工费	20448.83	
2.2	其他措施费（费率类）	9596.36	
2.3	单价措施费	8329.21	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	25856.84	—
4.1	定额规费	25856.84	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	801325.33	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程				标段：		第 1 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		1#楼					109416.54	
1	030411003001	桥架	1. 名称:金属镀锌防火桥架 2. 规格:200*100 3. 桥架均作防腐,防潮处理 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m	936.03	76.31	71428.45	
2	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 除锈与防腐:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	kg	1012.71	18.27	18502.21	
3	030502002001	抗震支架	1. 侧向抗震支架 2. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	个	39	138	5382	
4	030502002002	抗震支架	1. 侧向及纵向抗震支架 2. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	个	39	255	9945	
5	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:见设计 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定			30.58	4158.88	
		分部小计					109416.54	
		2#楼					48563.12	
本页小计							109416.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程			标段：			第 2 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030411003003	桥架	1.名称:金属镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.桥架均作防腐,防潮处理 4.其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m	353.13	76.31	26947.35	
2	030411003004	桥架	1.名称:金属镀锌防火桥架 2.规格:300*100 3.桥架均作防腐,防潮处理 4.其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m	21.68	94.49	2048.54	
3	030411003005	桥架	1.名称:金属镀锌防火桥架 2.规格:400*200 3.桥架均作防腐,防潮处理 4.其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m	22.91	144.99	3321.72	
4	030502002003	抗震支架	1.侧向抗震支架 2.其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	个	17	138	2346	
5	030502002004	抗震支架	1.侧向抗震支架 2.其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	个	17	255	4335	
6	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.防腐与防腐:除锈后刷防锈二道,灰色调漆 4.其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	个	439.82	18.27	8035.51	
本页小计							47034.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程			标段：			第 3 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030413003019	打洞（孔）	1. 大办公室、大会议室及交流中心均前后各打孔一个Φ40mm孔洞，其他房间均打孔一个Φ40mm孔洞 2. 安装工程结束后应采用不低于楼板或防火分隔墙耐火极限的不燃材料或防火封堵材料将缝隙封堵 3. 其他：未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	个	50	30.58	1529	
		分部小计					48563.12	
		3#楼					129847.7	
1	030411003006	桥架	1. 名称：金属镀锌防火桥架 2. 规格：200*100 3. 桥架均作防腐，防潮处理 4. 其他：未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	m	1107.67	76.31	84526.3	
2	030502002019	抗震支架	1. 侧向抗震支架 2. 其他：未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	个	48	138	6348	
3	030502002020	抗震支架	1. 侧向及纵向抗震支架 2. 其他：未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	个	46	255	11730	
4	030413001003	铁构件	1. 名称：桥架支架 2. 规格：角钢 3. 除锈、防腐、除锈后刷樟丹、灰色调和漆三道 4. 其他：未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	个	1236.74	18.27	22595.24	
本页小计							126728.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程			标段：			第 4 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	030413003020	打洞（孔）	1. 教室及会议室均前后各打孔一个Φ40mm孔洞，其他房间均打孔一个Φ40mm孔洞 2. 安装工程结束后应采用不低于楼板或防火分隔墙耐火极限的不燃材料或防火封堵材料将缝隙封堵 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	个	152	30. 58	4648. 16	
		分部小计					129847. 7	
		4#楼					39715. 9	
1	030411003008	桥架	1. 名称:金属镀锌防火桥架 2. 规格:200*100 3. 桥架均作防腐，防潮处理 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	m	284. 75	76. 31	21729. 27	
2	030411003021	桥架	1. 名称:金属镀锌防火桥架 2. 规格:300*100 3. 桥架均作防腐，防潮处理 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	m	165	94. 49	1559. 09	
3	030502002005	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 其他:未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	个	13	138	1794	
4	030502002006	抗震支架	1. 侧向、纵向抗震支架 2. 其他:未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	个	13	255	3315	
本页小计							33045. 52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程			标段：			第 5 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	030413001004	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 除锈与防腐:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	kg	326.14	18.27	5958.58	
6	030413003027	打洞(孔)	1. 电井内2F~5F底板预留洞口650*150 2. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	个	4	43.02	172.08	
7	030408008003	防火堵洞	1. 名称:防火封堵 2. 材质:防火堵料 3. 部位:桥架穿楼板 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	处	4	58.48	233.92	
8	030413003021	打洞(孔)	1. 宿舍均打孔一个Φ40mm孔洞 2. 安装工程结束后应采用不低于楼板或防火分区的耐火极限的不燃材料或防火封堵材料进行封堵 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	个	32	30.58	4953.96	
		分部小计					39715.9	
		5#楼					39715.9	
1	030411003010	桥架	1. 名称:金属镀锌桥架 2. 规格:100*100 3. 桥架均做防腐防潮处理 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m	284.75	76.31	21729.27	
本页小计							33047.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程			标段：			第 6 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030411003022	桥架	1. 名称:金属镀锌 防火桥架 2. 规格:300*100 3. 桥架均作防腐, 防潮处理 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并 满足招标文件及相 关规范规定	m	16.5	94.49	1559.09	
3	030502002007	抗震支架	1. 侧向抗震支架 2. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并 满足招标文件及相 关规范规定	个	13	138	1794	
4	030502002008	抗震支架	1. 侧向及纵向抗震 支架 2. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并 满足招标文件及相 关规范规定	个	13	255	3315	
5	030413001005	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 除锈与防腐:除 锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并 满足招标文件及相 关规范规定	kg	326.14	18.27	5958.58	
6	030413003028	打洞(孔)	1. 位置:桥架底 板预留洞 2. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并 满足招标文件及相 关规范规定	个	4	43.02	172.08	
7	030408008004	防火堵洞	1. 部位:防火封堵 2. 材质:防火堵料 3. 部位:桥架穿楼 板 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并 满足招标文件及相 关规范规定	处	4	58.48	233.92	
本页小计							13032.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程			标段：			第 7 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	030413003022	打洞（孔）	1. 宿舍均打孔一个 Φ40mm孔洞 2. 安装工程结束后 应采用不低于楼板 或防火分隔墙耐火 极限的不燃材料或 防火封堵材料将缝 隙封堵 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并 满足招标文件及相 关规范规定	个	162	30. 58	4953. 96	
		分部小计					39715. 9	
		7#楼					82537. 58	
1	030411003013	桥架	1. 名称:金属镀锌 防火桥架 2. 规格:200*100 3. 桥架均作防腐, 防潮处理 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并 满足招标文件及相 关规范规定	m	483. 33	76. 31	36882. 91	
2	030411003014	桥架	1. 名称:弱电金属 桥架（超高） 2. 规格:200*100 3. 桥架均作防腐, 防潮处理 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并 满足招标文件及相 关规范规定	m	205. 22	81. 71	16768. 53	
3	030411003012	桥架	1. 名称:弱电金属 桥架 2. 规格:300*100 3. 桥架均作防腐, 防潮处理 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并 满足招标文件及相 关规范规定	m	24. 2	94. 49	2335. 79	
4	030502002009	抗震支架	1. 侧向抗震支架 2. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并 满足招标文件及相 关规范规定	个	30	138	4140	
本页小计							65081. 19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程			标段：		第 9 页 共 14 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030502002011	抗震支架	1. 侧向抗震支架 2. 其他:未尽事宜 详见图纸设计, 并 满足招标文件及相 关规范规定	个	13	138	1794	
3	030502002012	抗震支架	1. 侧向及纵向抗震 支架 2. 其他:未尽事宜 详见图纸设计, 并 满足招标文件及相 关规范规定	个	13	255	3315	
4	030413001007	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 除锈与防腐:除 锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计, 并 满足招标文件及相 关规范规定	kg	321.24	18.27	5869.05	
5	030408008006	防火堵洞	1. 名称:防火封堵 2. 材质:防火堵料 3. 部位:桥架穿楼 板 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计, 并 满足招标文件及相 关规范规定	处	2	58.48	116.96	
6	030413003024	打洞(孔)	1. 打洞:打洞后 打一个孔, 其他 孔洞, 其他 孔洞, 其他 孔洞 2. 安装:安装 结束后 应采用不低于楼板 强度的材料 填充, 并 防火封堵材料将 孔洞 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计, 并 满足招标文件及相 关规范规定	个	22	30.58	672.76	
		分部小计					34127.36	
		9#楼					47254.98	
本页小计							11767.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程			标段：			第 11 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030413003025	打洞（孔）	1.大房间均前后各打洞一个Φ40mm孔洞，其他房间均打洞一个Φ40mm孔洞 2.安装工程结束后应采用不低于楼板或防火分隔墙耐火极限的不燃材料或防火封堵材料将缝隙封堵 3.其他:未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	个	21	30.58	642.18	
		分部小计					47254.98	
		10#楼					30137.69	
1	030411003018	桥架	1.名称:金属镀锌防火桥架 2.规格:200*100 3.桥架均作防腐,防潮处理 4.其他:未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	m	216.75	76.31	16540.19	
2	030411003023	桥架	1.名称:弱电金属桥架 2.规格:200*100 3.桥架均作防腐,防潮处理 4.其他:未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	m	13.5	94.49	1275.62	
3	030502002015	抗震支架	1.侧向抗震支架 2.其他:未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	个	13	138	1380	
4	030502002016	抗震支架	1.侧向及纵向抗震支架 2.其他:未尽事宜详见图纸设计，并满足招标文件及相关规范规定	个	10	255	2550	
本页小计							22387.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程			标段：			第 12 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	030413001009	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 除锈与防腐:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	kg	249.64	18.27	4560.92	
6	030413003029	打洞(孔)	1. 电井内2F~5F底板预留洞口650*150 2. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	个	4	43.02	172.08	
7	030408008008	防火堵洞	1. 名称:防火封堵 2. 材质:防火堵料 3. 部位:桥架穿楼板 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	处	4	58.48	233.92	
8	030413003026	打洞(孔)	1. 公寓均打孔一个Φ40mm孔洞 2. 安装工程结束后应采用不低于楼板或防火分区的耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	个	12	30.58	3424.96	
		分部小计					30137.69	
		13#楼					3227.16	
1	030411003020	桥架	1. 名称:金属镀锌桥架 2. 规格:100*100 3. 桥架均做防腐防潮处理 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m	29.62	76.31	2260.3	
本页小计							10652.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程				标段：		第 13 页 共 14 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030502002017	抗震支架	1. 侧向抗震支架 2. 其他:未尽事宜 详见图纸设计, 并 满足招标文件及相 关规范规定	个	1	138	138	
3	030502002018	抗震支架	1. 侧向及纵向抗震 支架 2. 其他:未尽事宜 详见图纸设计, 并 满足招标文件及相 关规范规定	个	1	255	255	
4	030413001010	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 除锈与防腐:除 锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计, 并 满足招标文件及相 关规范规定	kg	31.41	18.27	573.86	
		分部小计					3227.16	
		室外					172550.16	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:1.0m 以内 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计, 并 满足招标文件及相 关规范规定	m3	438.6	6.44	2824.58	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯 填 2. 材料品种: 3. 填方来源、运 距 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计, 并 满足招标文件及相 关规范规定			10.19	4469.33	
本页小计:							8260.77	

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程			标段:			第 2 页 共 72 页						
项目编码		030413001001	项目名称		铁构件	计量单位	kg	工程量	1012.71			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5571.59	341.85	366.16	1739.85	5.57	0.34	0.37	1.74	
借4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3242.1	202.93	331.56	1012.6	3.24	0.2	0.33	1.02	
借12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.001	36.03	2.69	9.65	13.25	0.36	0.03	0.1	0.13	
借12-2-49 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18	
借12-2-49 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18	
人工单价				小计		10.11		0.59		1		3.25
高级技工204.75元/工日;普工188.7元/工日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费		3.35						
主要材料费明细												
材料费 明细	槽钢 综合		kg	0.75	3	2.25	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	角钢 综合		kg	0.3	1.96	0.59						
	醇酸防锈漆 C53-1		kg	0.0422	12.03	0.51						
	其他材料费				-	0.59						
	材料费小计				-	3.91						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程				标段:				第 3 页 共 72 页							
项目编码		030502002001		项目名称		抗震支架		计量单位		个		工程量		39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
B1	侧向抗震支架	个	1		138					138					
人工单价				小计											
				未计价材料费											
								138							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	侧向抗震支架			个	1	138	138								
	材料费小计					-	138	-							
								</							

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程				标段:				第 4 页 共 72 页			
项目编码		030502002002		项目名称		抗震支架		计量单位	个	工程量	39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B2	侧向及纵向抗震支架	个	1		255				255		
人工单价				小计							
				未计价材料费							
				255							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	侧向及纵向抗震支架			个	1	255	255				
	材料费小计					-	255	-			

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程				标段:		第 5 页 共 72 页																	
项目编码		030413003002		项目名称		打洞 (孔)		计量单位		个		工程量		136									
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价											
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润	
借11-4-3		打穿楼墙洞 砖墙		个		1		15		0.47				5.38		15		0.47				5.38	
借4-9-332		电缆防火设施安装 防火堵料		t		0.0005		5866.11		368.45				1865.76		2.93		0.18				0.93	
人工单价				小计								17.93				0.65				6.31			
高级技工204.75元/工日;普工88.74元/工日; 日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费								5.69											
				清单项目综合单价								30.58											
材料费 费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)									
		防火堵料		t		0.0005		10545		5.27													
								-		0.71		-											
								-		5.97		-											

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程										标段:		第 7 页 共 72 页	
项目编码			030411003004		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	21.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	238.86	12.48	12.14	75.38	23.89	1.25	1.21	7.54		
人工单价				小计				23.89	1.25	1.21	7.54		
高级技工204.75元/工日; 普工88.74元/工日; 一般技工136.52元/工日				未计价材料费				60.6					
清单项目综合单价				清单项目综合单价				94.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯塑料绝缘软电线 BV-6mm2			m	0.2252	3.84	0.86						
	电缆桥架 宽+高≤300*100			m	1.01	60	60.6						
	其他材料费					-	0.38	-					
材料费小计						-	61.84	-					

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程			标段:			第 9 页 共 72 页			
项目编码		030502002003	项目名称		抗震支架	计量单位	个	工程量	17
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
B1	侧向抗震支架	个	1		138			138	
人工单价				小计				138	
				未计价材料费					
				138					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧向抗震支架			个	1	138	138		
	材料费小计					-	138	-	

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程			标段:			第 11 页 共 72 页					
项目编码		030413001002	项目名称		铁构件	计量单位	kg	工程量	439.82		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5571.59	341.85	366.16	1739.85	5.57	0.34	0.37	1.74
借4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3242.1	202.93	331.56	1012.6	3.24	0.2	0.33	1.02
借12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.001	36.03	2.69	9.65	13.25	0.36	0.03	0.1	0.13
借12-2-49 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
借12-2-49 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
人工单价				小计				10.11	0.59	1	3.25
高级技工204.75元/工日;普工188.4元/工日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费				3.35			
				清单综合单价				18.27			
材料费明细	主要材料费明细			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	槽钢 综合			kg	0.75	3	2.25				
	角钢 综合			kg	0.3	1.96	0.59				
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0422	12.03	0.51				
	其他材料费					-	0.59	-			
	材料费小计					-	3.91	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程			标段:			第 12 页 共 72 页									
项目编码		030413003019		项目名称		打洞 (孔)		计量单位		个		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	5.38		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借11-4-3	打穿楼墙洞 砖墙	个	1	15	0.47		5.38	15	0.47		5.38				0.93
借4-9-332	电缆防火设施安装 防火堵料	t	0.0005	5866.11	368.45		1865.76	2.93	0.18		0.93				6.31
人工单价				小计				17.93				0.65			
高级技工204.75元/工日;普工88.74元/工日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费				5.69							
				清单项目综合单价				30.58							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)				暂估单价 (元)				暂估合价 (元)			
	防火堵料	t	0.0005	10545				5.27							
				-				0.71				-			
				-				5.97				-			

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程										标段:		第 16 页 共 72 页		
项目编码			030413001003		项目名称		铁构件		计量单位		kg	工程量	1236.74	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费				
借4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5571.59	341.85	366.16	1739.85	5.57	0.34	0.37	1.74			
借4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3242.1	202.93	331.56	1012.6	3.24	0.2	0.33	1.02			
借12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.001	36.03	2.69	9.65	13.25	0.36	0.03	0.1	0.13			
借12-2-49 + 借12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 第一遍 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18			
借12-2-49 + 借12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 第二遍 防锈漆 第二遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18			
人工单价				小计				10.11	0.59	1	3.25			
高级技工204.75元/工日;普工188.4元/工日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费				3.35						
主要材料费明细														
材料费明细	槽钢 综合			kg	0.75	3	2.25	暂估单价(元)				暂估合价(元)		
	角钢 综合			kg	0.3	1.96	0.59							
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0422	12.03	0.51							
	其他材料费					-	0.59							
	材料费小计					-	3.91							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程										标段:		第 22 页 共 72 页	
项目编码			项目名称		铁构件		计量单位		kg	工程量	326.14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5571.59	341.85	366.16	1739.85	5.57	0.34	0.37	1.74		
借4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3242.1	202.93	331.56	1012.6	3.24	0.2	0.33	1.02		
借12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.001	36.03	2.69	9.65	13.25	0.36	0.03	0.1	0.13		
借12-2-49 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18		
借12-2-49 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18		
人工单价				小计				10.11	0.59	1	3.25		
高级技工204.75元/工日;普工188.4元/工日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费					3.35				
				综合单价					18.27				
材料费明细	主要材料费明细			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	槽钢 综合			kg	0.75	3	2.25						
	角钢 综合			kg	0.3	1.96	0.59						
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0422	12.03	0.51						
	其他材料费					-	0.59	-					
材料费小计					-	3.91	-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段:

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段:

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

注：1. 如不使用冒号或行业建设主管部门及市场的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程			标段:			第 30 页 共 72 页					
项目编码		030413001005	项目名称		铁构件	计量单位	kg	工程量	326.14		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5571.59	341.85	366.16	1739.85	5.57	0.34	0.37	1.74
借4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3242.1	202.93	331.56	1012.6	3.24	0.2	0.33	1.02
借12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.001	36.03	2.69	9.65	13.25	0.36	0.03	0.1	0.13
借12-2-49 + 借12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 第一遍 红丹防锈漆 遍数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
借12-2-49 + 借12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 第二遍 红丹防锈漆 遍数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
人工单价				小计				10.11	0.59	1	3.25
高级技工204.75元/工日;普工188.4元/工日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费				3.35			
				清单综合单价				18.27			
材料费明细	主要材料费明细			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	槽钢 综合			kg	0.75	3	2.25				
	角钢 综合			kg	0.3	1.96	0.59				
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0422	12.03	0.51				
	其他材料费					-	0.59	-			
	材料费小计					-	3.91	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

综合单价分析表

标段:

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程			标段:			第 34 页 共 72 页					
项目编码		030411003013	项目名称		桥架	计量单位	m	工程量	483.33		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	238.86	12.48	12.14	75.38	23.89	1.25	1.21	7.54
人工单价				小计				23.89	1.25	1.21	7.54
高级技工204.75元/工日; 普工88.74元/工日; 一般技工136.52元/工日				未计价材料费				42.42			
				清单项目综合单价				76.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘软电线 BV-6mm ²			m	0.2252	3.84	0.86				
	电缆桥架 宽+高≤400mm			m	1.01	42	42.42				
	其他材料费					-	0.38	-			
构、费小计						-	43.66	-			

综合单价分析表

项目编码		030502002009		项目名称		抗震支架		计量单位		个		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
B1	侧向抗震支架	个	1		138					138					
人工单价				小计						138					
				未计价材料费								138			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	侧向抗震支架				个	1	138								
				材料费小计				-	138	-	138				

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程										标段:		第 39 页 共 72 页		
项目编码			项目名称		铁构件		计量单位		kg		工程量		766.35	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				管理费 和利润	机械费	管理费和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费				
借4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5571.59	341.85	366.16	1739.85	5.57	0.34	0.37	1.74			
借4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3242.1	202.93	331.56	1012.6	3.24	0.2	0.33	1.02			
借12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.001	36.03	2.69	9.65	13.25	0.36	0.03	0.1	0.13			
借12-2-49 + 借12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 第一遍 红丹防锈漆 遍数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18			
借12-2-49 + 借12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 第二遍 红丹防锈漆 遍数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18			
人工单价				小计				10.11	0.59	1	3.25			
高级技工204.75元/工日;普工188.4元/工日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费				3.35						
				综合单价				18.27						
材料费明细	主要材料费明细			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	槽钢 综合			kg	0.75	3	2.25							
	角钢 综合			kg	0.3	1.96	0.59							
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0422	12.03	0.51							
	其他材料费					-	0.59	-						
	材料费小计					-	3.91	-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

注：1. 如不使用看盘或行业建议主管部门及布时的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招投标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程			标段:			第 45 页 共 72 页					
项目编码		030413001007	项目名称		铁构件	计量单位	kg	工程量	321.24		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5571.59	341.85	366.16	1739.85	5.57	0.34	0.37	1.74
借4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3242.1	202.93	331.56	1012.6	3.24	0.2	0.33	1.02
借12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.001	36.03	2.69	9.65	13.25	0.36	0.03	0.1	0.13
借12-2-49 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
借12-2-49 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
人工单价				小计			10.11	0.59	1	3.25	
高级技工204.75元/工日;普工188.4元/工日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费			3.35				
				主要材料费明细			18.27				
材料费 明细	槽钢 综合			kg	0.75	3	2.25				
	角钢 综合			kg	0.3	1.96	0.59				
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0422	12.03	0.51				
	其他材料费					-	0.59	-			
	材料费小计					-	3.91	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程			标段:			第 49 页 共 72 页			
项目编码		030502002013	项目名称		抗震支架	计量单位	个	工程量	17
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
B1	侧向抗震支架	个	1		138			138	
人工单价				小计				138	
				未计价材料费					
				138					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧向抗震支架			个	1	138	138		
	材料费小计					-	138	-	

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程				标段:				第 50 页 共 72 页							
项目编码		030502002014		项目名称		抗震支架		计量单位		个		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
B2	侧向及纵向抗震支架	个	1		255					255					
人工单价				小计											
				未计价材料费											
				255											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	侧向及纵向抗震支架			个	1	255	255								
	材料费小计					-	255	-							

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程			标段:			第 51 页 共 72 页					
项目编码		030413001008	项目名称		铁构件	计量单位	kg	工程量	441.2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5571.59	341.85	366.16	1739.85	5.57	0.34	0.37	1.74
借4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3242.1	202.93	331.56	1012.6	3.24	0.2	0.33	1.02
借12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.001	36.03	2.69	9.65	13.25	0.36	0.03	0.1	0.13
借12-2-49 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
借12-2-49 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
人工单价				小计		10.11		0.59	1	3.25	
高级技工204.75元/工日;普工88.4元/工日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费		3.35					
材料费明细	主要材料费明细				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	槽钢 综合				kg	0.75	3	2.25			
	角钢 综合				kg	0.3	1.96	0.59			
	醇酸防锈漆 C53-1				kg	0.0422	12.03	0.51			
	其他材料费						-	0.59	-		
	材料费小计						-	3.91	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程										标段:		第 55 页 共 72 页	
项目编码			030411003023			项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	13.5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	238.86	12.48	12.14	75.38	23.89	1.25	1.21	7.54		
人工单价				小计				23.89	1.25	1.21	7.54		
高级技工204.75元/工日; 普工88.74元/工日; 一般技工136.52元/工日				未计价材料费				60.6					
				清单项目综合单价				94.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯塑料绝缘软电线 BV-6mm2			m	0.2252	3.84	0.86						
	电缆桥架 宽+高≤300*100			m	1.01	60	60.6						
						-	0.38	-					
				其他材料费			-	61.84	-				
				材料费小计									

综合单价分析表

项目编码		030502002015		项目名称		抗震支架		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
B1	侧向抗震支架	个	1		138					138					
人工单价				小计						138					
				未计价材料费								138			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	侧向抗震支架				个	1	138								
材料费小计															

综合单价分析表

标段:

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

注：1. 如不使用冒号或行业建设主管部门及市场的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程			标段:			第 58 页 共 72 页					
项目编码		030413001009	项目名称		铁构件	计量单位	kg	工程量	249.64		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5571.59	341.85	366.16	1739.85	5.57	0.34	0.37	1.74
借4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3242.1	202.93	331.56	1012.6	3.24	0.2	0.33	1.02
借12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.001	36.03	2.69	9.65	13.25	0.36	0.03	0.1	0.13
借12-2-49 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
借12-2-49 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
人工单价				小计				10.11	0.59	1	3.25
高级技工204.75元/工日;普工188.4元/工日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费					3.35		
				清单综合单价					18.27		
材料费明细	主要材料费明细			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	槽钢 综合			kg	0.75	3	2.25				
	角钢 综合			kg	0.3	1.96	0.59				
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0422	12.03	0.51				
	其他材料费					-	0.59	-			
	材料费小计					-	3.91	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		030502002017		项目名称		抗震支架		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
B1	侧向抗震支架	个	1		138					138					
人工单价				小计						138					
				未计价材料费								138			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			清单项目单价	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	侧向抗震支架				个	1	138	138							
				材料费小计			-	138	-						
</															

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程										标段:		第 65 页 共 72 页		
项目编码			项目名称		铁构件		计量单位		kg		工程量		31.41	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				管理费 和利润	机械费	管理费和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费				
借4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5571.59	341.85	366.16	1739.85	5.57	0.34	0.37	1.74			
借4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3242.1	202.93	331.56	1012.6	3.24	0.2	0.33	1.02			
借12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.001	36.03	2.69	9.65	13.25	0.36	0.03	0.1	0.13			
借12-2-49 + 借12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 第一遍 防锈漆 数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18			
借12-2-49 + 借12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 第二遍 防锈漆 数(遍):2	100kg	0.001	17.81	0.66	9.65	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18			
人工单价				小计				10.11	0.59	1	3.25			
高级技工204.75元/工日;普工188.4元/工日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费				3.35						
				综合单价				18.27						
材料费明细	主要材料费			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	槽钢 综合			kg	0.75	3	2.25							
	角钢 综合			kg	0.3	1.96	0.59							
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0422	12.03	0.51							
	其他材料费					-	0.59	-						
材料费小计					-	3.91	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

1. 如不使用眉级或有专业主管部门及布时计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程										标段:										第 68 页 共 72 页											
项目编码				030411001001				项目名称				配管				计量单位				m				工程量				12.38			
清单综合单价组成明细																															
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价				管理费 和利润				机械费				管理费 和利润							
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润														人工费		材料费	
借4-12-71		镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤50		10m		0.1		109.05		37.96		0.9		36.03		10.91		3.8		0.09		3.6									
人工单价				小计												10.91				0.09				3.6							
高级技工204.75元/工日; 普工88.74元/工日; 一般技工136.52元/工日				未计价材料费												22.66															
				清单项目综合单价												41.05															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)																	
		铜芯塑料绝缘软电线 BV-4mm2		m		0.3524		2.64		0.93																					
		镀锌钢管 公称直径DN50		m		1.03		22		22.66																					
								-		2.87		-																			
								-		26.46		-																			

综合单价分析表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程			标段：			第 69 页 共 72 页		
项目编码		030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1411.84
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
借4-12-74	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤100	10m	0.1	248.84	91.5	1.95	82.83	0.2
人工单价				小计			24.88	0.2
高级技工204.75元/工日；普工88.74元/工日；一般技工136.52元/工日				未计价材料费		51.54		
				清单项目综合单价		94.06		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜芯塑料绝缘软电线 BV-4mm2	m	0.6296	2.64	1.66			
	镀锌钢管接头 100*4	个	0.1552	11.62	1.8			
	镀锌地线夹 100	套	0.6186	7.66	4.74			
	镀锌钢管 公称直径DN≤100	m	1.03	50.04	51.54			
	其他材料费			-	0.95	-		
材料费小计				-	60.68	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程

标段：第 70 页 共 72 页

项目编码		040205001002		项目名称		人(手)孔井		计量单位		座		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
借8-3-57	电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	0.692	570.46	310.41	5.11	158.39	394.76	214.8	3.54	109.6				
借5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.03	3332.97	490.14	94.8	908.25	116.65	17.15	3.32	31.79				
借5-1-6 H80 210553 8021 0555	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0179	532.75	3062.07		144.09	9	54.81		2.58				
借5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础 模板	100m2	0.0054	1884.8	1981.43	135.78	487.47	10.18	10.7	0.73	2.63				
借5-3-384	钢筋混凝土非定型井 小型构件制作	10m3	0.0139	2712.8	3334.28		726.27	37.71	46.35		10.1				
借5-4-21	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 无梁井盖 复合	100m2	0.0115	5075.36	1726.54	142.46	1308.02	63.44	21.58	1.78	16.35				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	100kg	0.6308	955.35	3461.49	21.55	421.95	44.71	162	1.01	19.75				
借5-1-288	塑料管安装(黏接) 管外径110mm以内	10m	0.15	153.41	1.78		36.64	23.01	0.27		5.49				
人工单价				小计				699.46	527.66	10.38	198.29				
高级技工204.75元/工日;普工88.74元/工日;一般技工136.52元/工日				未计价材料费				16.5							
				清单项目综合单价				1452.29							
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程										标段:		第 72 页 共 72 页	
项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	15.0978	156.55	283.07		72.48	2363.56	4273.73		1094.29		
借12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.9336	219.17	396.3		101.46	182.7	330.36		84.57		
人工单价				小计				2546.26	4604.09		1178.86		
普工88.74元/工日				未计价材料费			8329.21						
材料费明细	主要材料名称		型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	周转性材料费(占人工费)			元	4604.1625	1	4604.16						
						-	4604.16	-					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：禹州市第六实验学校弱电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 禹州市第六实验学校弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]